声　明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效、报告涂改、缺页、增删无效，未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、无 CMA 标识的报告，客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用；

四、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

五、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

六、未经同意本报告不得用于广告宣传；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理，无法保存

一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司[illegible]委托，湖北鑫[illegible]检测[illegible]科技有限公司于 2025 年 8 月 25 日和 8 月 26 日对该公司的废气进行检测，并依据国家检测标准的相关要求，2025 年 9 月 1 日对采集样品完成了实验室分析，现提交检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	石谦、彭瑞杰、赵才得、石浩然

三、样品检测

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限	仪器名称、型号及编号
[illegible]	总有机碳（以总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 [illegible]	0.06mg/m³	GC9790II 气相色谱仪（FID） HBGR-SY-034

有证标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；

2、现场样品采样过程实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；

3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；

4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；

5、监测数据和报告均实行三级审核。

六、检测结果

6.1 有组织废气检测结果（一）

采样日期	监测点位	检测项目	检测结果				标准限值	达标评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
	DA001	烟气温度（℃）	62.3	61.3	61.2	61.6	/	/
		流速（m/s）	6.2	5.8	6.3	6.1	/	/
		湿度（%）	15.9	13.5	14.2	14.5	/	/
		氧含量（%）	9.20	10.07	9.57	9.61	/	/
		标况风量（m³/h）	1126600	1007551	1181926	1138695	/	/

6.1 有组织废气检测结果（二）

			检测结果				
采样日期	监测点位	检测项目				标准	达标
2025.08.04	废气排气筒采样口④4	含氧量（%）	16.2	15.92	15.78	16.15	/	/
		标况风量（m³/h）	59428	63272	64376	62359	/	/
		排放浓度（mg/m³）	4.1	6.7	4.4	5.1	10	达标
		排放速率（kg/h）	0.24	0.42	0.28	0.31	/	/

准限值要求；

3、执行标准由受检企业提供。

6.2 气象参数一览表

采样日期	天气情况	气温（℃）	气压（kPa）	最大风速（m/s）	主导风向
2025.08.25	晴	34.4	100.6	2.4	东南
2025.08.26	晴	32.7~34.2	100.6~100.7	2.0	东

编制：[illegible] 复核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2025.9.8 日期：2025.9.9 日期：2025.9.10

附件：质控措施

表 1 全程序空白检测结果统计表

监测项目（mg/L）	全程序空白	检出限	评价

附图 1：现场检测点位平面布置图



附图 2：现场检测照片







DA146 2#水泥磨辊压机废气排气筒采样口

报告结束

附表：污染源监测现场调查表（一）

污染源监测现场调查表

监测期间生产量（t/日）	3100
监测期间生产工况（%）	85.16%
排气筒高度（米）	15m
年生产天数(天)	400

调查时间：[illegible]　　调查人：[illegible]　　被调查单位盖章：[illegible]

附表：污染源监测现场调查表（二）

HBGR/RF-16-01-B018　　湖北格润环测环保科技有限公司　　第　页，共　页

污染源监测现场调查表

企业名称：华新水泥(恩施)有限公司		
企业地址：恩施市[illegible]镇[illegible]村		
委托单号：GR250807O5		
废水污染源现场调查内容	适用□	不适用☑
主要产品设计生产能力（吨/年）		
主要产品实际产量（吨/年）		
监测期间主要产品产量（吨/日）		
监测期间生产工况(%)		
年生产天数(天)		
污水处理厂（站）现场调查内容	适用□	不适用☑
设计处理工艺		
污水处理级别	一级□　二级□　三级□	
设计处理能力（万吨/日）		
建成投运时间	年　月　日	
实际处理量（万吨/日）		
污水进口水量（万吨/日）		
污水出口水量（万吨/日）		
废气污染源现场调查内容	适用☑	不适用□